Приложение № 3

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРЛОВО”

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Обединение „ГП“ ДЗЗД

(посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)

Вписан в ТР на АВ с ЕИК 177217245, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.“България“ № 51, вх.А, ет.4, ап.6 ,

БУЛСТАТ 177217245 (за обединения)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

3. С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за допълване на оферта по реда на чл. 82, ал.2 от ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение № 114/11.10.2017 г. с предмет: "Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие" (ЮЦДП), за сключване на договор с предмет: **“Основен ремонт на технико-укрепително съоръжение, бараж на „Голямата река”, находящ се в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС-Карлово””**

Общата стойност за изпълнение предмета на договора е: **105 927.25 лева** /сто и пет хиляди деветстотин двадесет и седем лева и двадесет и пет стотинки/ без ДДС, формирана при следните цени:

Описание на строително-монтажни работи	**Ед. мярка**	**Количество**	**Единична цена (лева)**	**Обща ст. (лева)**
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ				
Почистване на строителната площадка от храсти и пъни	m^2	400.00	3.77	1 508.00
Разкъртване и премахване на останките от съществуващия бараж	m^3	80.00	62.93	5 034.40
Разкъртване и премахване на останките - контрабараж	m^3	10.00	62.93	629.30

ОТБИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОДИ				
Направа и разваляне на временна отбивна дига от местни материали	m^3	35.00	11.25	393.75
Изкоп с багер земни маси и камъни при 1 ут.у-вие на отвал	m^3	45.00	6.46	290.70
Изкоп с багер земни маси и камъни при 1 ут.у-вие на транспорт	m^3	5.00	6.46	32.30
Доставка и полагане на HDPE гофрирана тръба DN 400 mm	m	70.00	126.04	8 822.80
Доставка и полагане на HDPE коляно 45° DN 400 mm	бр.	2.00	364.11	728.22
Направа на обратен насип	m^3	45.00	5.52	248.40
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОФИЛА НА КОНТРАБАРАЖА:				
Хидробластиране на повърхност с вода под налягане до 30 бара	m^2	25.00	33.88	847.00
Направа и нанасяне на адхезионен слой - 1 kg/m^2	m^2	25.00	30.73	768.25
Направа и разваляне на кофраж за конструкция	m^2	20.00	29.00	580.00
Доставка и полагане на запълнителен бетон за конструкция B25 (C 20/25 Съгласно БДС EN 206-1/NA) в празнините на обрушените / отслабените участъци с автобетонпомпа	m^3	3.00	187.78	563.34
ИЗГРАЖДАНЕ НА СТ. БЕТ. ЕКРАН И СТ. БЕТ. ШАПКА НА КОНТРАБАРАЖА:				
Доставка и полагане на подложен бетон B10 (C 8/10) с автобетонпомпа	m^3	0.30	103.85	31.16
Направа и разваляне на кофраж за конструкции	m^2	30.00	29.00	870.00
Изработка и монтаж армировка - об. и ср.сложност Ø 8 mm от стомана A1 (клас B235)	kg	116.90	1.98	231.46
Изработка и монтаж армировка - об. и ср.сложност над 10 mm от стомана A3 (клас B500)	kg	354.50	1.98	701.91
Доставка и полагане на барбакани от PVC тръби Ø100 mm ($L_{1\ бр}$=0.3 m)	m	2.70	28.42	76.73
Доставка и полагане на бетон B25 (C 20/25 Съгласно БДС EN 206-1/NA) с автобетонпомпа	m^3	17.00	187.78	3 192.26
ИНЖЕКЦИОННИ РАБОТИ:				
Перфориране на отвори за инжекционни пакери	бр.	17.00	7.36	125.12
Монтаж на инжекционни пакери	бр.	17.00	42.56	723.52
Доставка и монтаж на инжекционни маркучи	бр.	17.00	35.66	606.22
Инжектиране на циментo пясъчен разтвор 1:2 с пластифицираща добавка до 20% от обема на водата	m^3	5.00	202.76	1 013.80
ИЗГРАЖДАНЕ НА БАРАЖ:				
Изкоп с багер земни маси и камъни при 1 ут.у-вие на транспорт	m^3	300.00	6.46	1 938.00
Изкоп в скални почви при 1 ут.у-вие на транспорт	m^3	60.00	11.96	717.60
Доставка и полагане на подложен бетон B8 (C 6/8) с автобетонпомпа	m^3	15.60	103.85	1 620.06
Направа и разваляне на кофраж за конструкции	m^2	268.00	29.00	7 772.00
Изработка и монтаж армировка - об. и ср.сложност Ø 8 mm от стомана A1 (клас B235)	kg	187.95	1.98	372.14
Изработка и монтаж армировка - об. и ср.сложност над 10 mm от стомана A3 (клас B500)	kg	4,808.53	1.98	9 520.89
Доставка и полагане на бетон B25 (C 20/25 Съгласно БДС EN 206-1/NA) с автобетонпомпа	m^3	149.20	187.78	2 8016.78
Направа на уплътнен обратен насип от речна баластра	m^3	250.00	36.00	9 000.00
ИЗГРАЖДАНЕ НА РАДИЕ С ОГРАДНИ СТЕНИ:				
Изкоп с багер земни маси и камъни при 1 ут.у-вие на транспорт	m^3	50.00	6.46	323.00
Изкоп в скални почви при 1 ут.у-вие на транспорт	m^3	10.00	11.96	119.60
Доставка и полагане на подложен бетон B8 (C 6/8) с	m^3	10.00	103.85	1 038.50
Направа и разваляне на кофраж за конструкции	m^2	61.00	29.00	1 769.00
Изработка и монтаж армировка - об. и ср.сложност над 10 mm от стомана A3 (клас B500)	kg	1,585.90	1.98	3 140.08
Доставка и полагане на барбакани от PVC тръби Ø 100 mm ($L_{1\ бр}$=0.4 m)	m	4.80	28.42	136.42

Доставка и полагане на бетон B25 (C 20/25 Съгласно БДС EN 206-1/NA) с автобетонпомпа	m3	21.00	187.78	3 943.38
Доставка и полагане на заскалявка от взривена скална маса d_{50} = 200 mm, с проникващ бетон	m3	50.00	86.99	4 349.50
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ:				
Натоварване и извозване на строителни отпадъци	m3	80.00	13.08	1 046.40
Непредвидени разходи за СМР				3 085.26
Всичко, без ДДС:				105 927.25

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с необходимостта от промяна на заложени количества строителни и монтажни работи или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработването на техническата спецификация обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по изпълнението на договора.

Предложената от нас цената включва всички видове дейности и услуги във връзка с изработката, доставката и монтажа на дограмата, включително и дейностите по демонтаж на старата дограма.

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с подписаното от нас рамково споразумение № 114/11.10.2017 г.

Към настоящата оферта прилагаме анализ на посочените единични цени за СМР, които не са включени в приложената оферта към рамковото споразумение № 114/ 11.10.2017 г.

При така предложените от нас условия, в нашата финансова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети във финансовата ни оферта до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни.

Дата:17.07.2020г.
Име и фамилия: Стефан Со
Подпис на лицето (и печат)

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)